

Норми часу на ремонт і технічне обслуговування ґрунтообробної та посівної техніки

Філією “Кропивницькийагропромпродуктивність” розроблені тимчасові норми часу на ТО при зніманні із зберігання посівного комплексу “**Horsch Focus 6TD**”, які будуть внесені до науково-практичного видання “Методика розробки та типові норми часу на ремонт і технічне обслуговування ґрунтообробної та посівної техніки”

№ операції	Операція та зміст роботи	Розряд роботи	Норма часу, люд.- год.
1	Підвищення тиску у шинах до номінального	3	1,18
2	Знімання комплексу з підставок	2	0,28
3	Очищення, розконсервування та розгерметизування комплексу	2	1,46
4	Одержання зі складу знятих складових частини і установа їх на сівалку	3	3,52
5	Перевірка роботи і регулювання складових частин та сівалки і цілому	3	1,16
6	Підготовка і здача на склад підставок та інших пристосувань для зберігання	2	0,18
7	Складання акту приймання сівалки із зберігання	2	0,16
	Разом	2,4	7,94



Філією “Кропивницький агропромпродуктивність” розроблені тимчасові норми часу на ТО у період зберігання посівного комплексу “Väderstad Spirit 600C”, які будуть внесені до науково-практичного видання “Методика розробки та типові норми часу на ремонт і технічне обслуговування ґрунтообробної та посівної техніки”

№ операції	Операція та зміст роботи	Розряд роботи	Норма часу, люд.- год.
1	2	3	4
1	Перевірка правильності установлення комплексу на підставки	3	0,68
2	Перевірка комплектності комплексу	3	0,46
3	Перевірка тиску повітря у шинах і за необхідності підкачування	3	0,54
4	Перевірка надійності герметизації комплексу	3	0,66
5	Перевірка стану антикорозійного покриття	3	0,78
	Разом	3,0	3,12



Філія “Кропивницький агропромпродуктивність” розроблені тимчасові норми часу на ТО при зніманні із зберігання посівного комплексу **“Väderstad Spirit 600C”**, які будуть внесені до науково-практичного видання **“Методика розробки та типові норми часу на ремонт і технічне обслуговування ґрунтообробної та посівної техніки”**

№ операції	Операція та зміст роботи	Розряд роботи	Норма часу, люд.- год.
1	2	3	4
1	Підвищення тиску у шинах до номінального	3	1,16
2	Знімання комплексу з підставок	2	0,26
3	Очищення, розконсервування та розгерметизування комплексу	2	1,34
4	Одержання зі складу знятих складових частини і установлення їх на сівалку	3	3,30
5	Перевірка роботи і регулювання складових частин та сівалки і цілому	3	0,94
6	Підготовка і здача на склад підставок та інших пристосувань для зберігання		0,16
7	Складання акту приймання сівалки із зберігання	2	0,14
	Разом	2,4	7,30



Філією «Кропивницький агропромпродуктивність» розроблені *тимчасові норми часу на проведення ТО у період зберігання посівного комплексу KUHN AUROCK 6000 RC*, які будуть внесені до науково-практичного видання «Методика розробки та типові норми часу на ремонт і технічне обслуговування ґрунтообробної та посівної техніки»

№ п.п	Найменування операцій	Розряд роботи	Проектна норма часу, год.
1	2	3	4
1	Перевірити правильність установки агрегата на підставках	3	0,80
2	Перевірка комплектності сівалки	3	0,58
3	Перевірка тиску повітря у шинах і за необхідності підкачування	3	0,82
4	Перевірка надійності герметизації сівалки	3	0,74
5	Перевірка стану антикорозійного покриття	3	0,98
	ВСЬОГО:	3	3,92



Філією «Хмельницькагропромпродуктивність» розроблені норми часу на ТО при зніманні зі зберігання агрегату агрегат SALFORD RTS I-2100, які будуть внесені до науково-практичного видання "Методичні розробки та типові норми часу на ремонт і технологічне обслуговування ґрунтообробної та посівної техніки"

№ Операції	Операція та зміст роботи	Розряд роботи	Норма часу, год
1	Довести тиск у шинах до номінального	3	0,32
2	Зняти агрегат з підставок	2	0,46
3	Очистити поверхню, розконсерву -вати, розгерметизувати агрегат	2	0,94
4	Одержати зі складу зняті складові і установити їх на агрегат	3	0,70
5	Перевірити роботу і провести регулювання складових і агрегату в цілому	3	0,72
6	Підготувати і здати на склад підставки	2	0,36
7	Скласти акт на приймання агрегата зі зберігання	2	0,28
	Усього:		3,78



Філія "Хмельницькаагропромпродуктивність" розроблені

норми часу на проведення технічного обслуговування у період зберігання агрегату **SALFORD RTS I-2100**, які будуть внесені до науково-практичного видання «**Методика розробки та типові норми часу на ремонт і технічне обслуговування ґрунтообробної та посівної техніки**»

№ п.п	Операція та зміст роботи	Одиниця обсягу роботи	Розряд роботи	Норма часу на одиницю обсягу робіт, год.
1	Перевірити правильність установаження агрегату на підставки	агрегат	3	0,50
2	Перевірити комплектність агрегату	агрегат	3	0,54
3	Перевірити тиск повітря у шинах і за необхідності підкачати	агрегат	3	0,36
4	Перевірити надійність герметизації	агрегат	3	0,42
5	Перевірити стан антикорозійного покриття	агрегат	3	0,32
	Разом:		3	2,14



Філією «Хмельницькагропромпродуктивність» розроблені тимчасові норми часу на ремонт агрегату SALFORD RTS I-2100, які будуть внесені до науково-практичного видання «Методика розробки та типові норми часу на ремонт і технічне обслуговування ґрунтообробної та посівної техніки»

№ п.п	Операція та зміст роботи	Одиниця обсягу роботи	Розряд роботи	Норма часу на одиницю обсягу робіт, год.
1	2	3	4	5
	Підготовка ремонту агрегату			
1	Доставити агрегат на місце ремонту	агрегат	2	погодинна оплата
2	Очистити і помити зовні	-//-	1	0,58
3	Установити на підставки	-//-	2	0,26
	Розбирання на вузли і деталі			
4	Зняти причіпний пристрій	причіпний пристрій	2	0,30
5	Зняти маслопроводи	маслопроводи (5 шт.)	2	0,34
6	Зняти гідроциліндр	гідроциліндр	2	0,26
7	Зняти механізм регулювання глибини обробітку	механізм регулювання	2	0,20
8	Зняти пружину стійку	пружина стійка	2	0,28
9	Зняти секції котків з рами агрегату	4 секції котків	2	0,46
10	Оглянути хвилясті диски (21шт.) і від'єднати від рами ті, що потребують ремонту (7 шт.)	хвилясті диски (7шт.)	2	2,32
11	Зняти опорні колеса	2 колеса	2	0,30
	Розбирання вузлів на деталі			
12	Зняти і розібрати маточини опорних коліс	2 маточини	2	0,64
13	Розібрати колеса	2 колеса	2	0,60

1	2	3	4	5
14	Розібрати гідроциліндр	гідроциліндр	3	0,58
15	Розібрати механізм регулювання глибини обробітку	механізм регулювання	2	0,30
16	Розібрати хвилясті диски	хвилясті диски (7шт.)	2	1,04
17	Розібрати пружину стійку	пружина стійка .	2	0,38
	Миття, дефектація, комплектування			
18	Очистити, помити і протерти деталі	комплект деталей	1	0,64
19	Провести дефектацію деталей та вузлів	-//-	4	0,58
20	Провести комплектування деталей агрегату	-//-	3	0,72
	Складання вузлів з деталей			
21	Скласти і установити маточини коліс	2 маточини	3	0,96
22	Скласти колеса	2 колеса	3	0,70
23	Скласти гідроциліндр	гідроциліндр	3	0,48
24	Скласти механізм регулювання глибини обробітку	механізм регулювання	3	0,40
25	Скласти хвилясті диски	хвилясті диски (7шт.)	3	2,10
26	Скласти пружину стійку	пружина стійка	3	0,76
	Складання з вузлів та деталей			
27	Установити опорні колеса у зборі з маточинами	2 колеса	3	0,64
28	Під'єднати диски до рами	7 дисків	3	1,36
29	Установити секції котків на раму агрегату	4 секції котків	3	0,72
30	Установити пружину стійку	пружина стійка	3	0,70
31	Установити механізм регулювання глибини обробітку	механізм регулювання	3	0,54

1	2	3	4	5
32	Установити гідроциліндр	гідроциліндр	3	0,44
33	Установити маслопроводи	маслопроводи (5 шт.)	3	0,70
34	Установити причіпний пристрій	причіпний пристрій	3	0,34
	Машення, усунення несправностей			
35	Змастити тертьові поверхні	агрегат	1	0,68
36	Перевірити якість складання, усунути виявлені несправності	-//-	4	0,56
37	Зняти з підставок	-//-	2	0,32
	Разом			23,18



Філією «Хмельницькагропромпродуктивність» розроблені тимчасові норми часу на ремонт культиватора Вепр-3,8, які будуть внесені до науково-практичного видання «Методика розробки та типові норми часу на ремонт і технічне обслуговування ґрунтообробної та посівної техніки»

№ п/п	Операція та зміст роботи	Одиниця обсягу роботи	Розряд роботи	Проектна норма часу на одиницю обсягу робіт , год.
1	2	3	4	5
	Підготовка до ремонту культиватора			
1	Доставити на місце ремонту	культиватор	2	Погодинна оплата
2	Очистити і помити зовні	«	1	0,48
3	Установити на підставки	«	2	0,30
	Розбирання на вузли і деталі			
4	Зняти маслопроводи	Маслопроводи, 2	2	0,36
5	Зняти гідроциліндри	Гідроциліндр	2	0,40
6	Зняти тягу регулювання положення котка	Тягу	2	0,38
7	Зняти колеса,	Колеа, 2	2	0,40
8	Зняти коток	Коток	2	0,44
9	Зняти вирівнюючу планку	Планку	2	0,36
10	Зняти з рами стійки-лапи (8 шт)	Лапи,8	2	1,32
	Розбирання вузлів на деталі			
11	Розібрати гідроциліндри	Гідроциліндр	2	0,54
12	Рорзібрати колеса	Колеса,2	2	0,58
13	Розібрати вирівнюючу планку	Планку	2	0,56
14	Розібрати коток, зняти підшипники	Підшипники, 2	0	1,24
	Миття, дефектація, комплектування			
15	Очистити, помити і протерти деталі	Комплект деталей	1	0,48

1	2	3	4	5
16	Провести дефектацію деталей та вузлів	«	4	0,62
17	Провести комплектування деталей культиватора	39	3	0,78
	Складання вузлів з деталей			
18	Скласти коток, встановлення підшипників	Підшипники, 2	3	1,38
19	Скласти гідроциліндр	Гідроциліндр	3	0,64
20	Скласти вирівнюючу планку	Планку	3	0,54
21	Відрегулювати циліндр 1 шт	Гідроциліндр	3	0,56
22	Скласти колеса	Колеса, 2	3	0,94
	Складання з вузлів та деталей			
23	Установити стійки (лапи) -8шт.	Лапи, 8	3	1,08
24	Установити колеса	Колеса, 2	3	0,52
25	Установити коток	Коток	3	0,28
26	Установити вирівнювальну планку	Планку	3	0,38
27	Установити тягу регулювання положення котка	Тягу	3	0,34
28	Установити гідроциліндр	Гідроциліндр	3	0,36
29	Установити маслопроводи	Маслопроводи, 2	3	0,42
30	Зняти агрегат з підставок	Культиватор	2	0,28
	Мазання, усунення несправностей			
31	Змастити згідно з таблицею змащення	культиватор	1	0,36
32	Перевірити якість складання, відрегулювати механізми й усунути виявлені несправності	«	4	0,46
33	Підготувати і пофарбувати з пульверизатора	«	2	0,30
	Разом		0	18,08



Філія "Хмельницькаагропромпродуктивність" розроблені

норми часу на проведення технічного обслуговування при зніманні зі зберігання **культиватора Вепр – 3,8** , які будуть внесені до науково-практичного видання "Методичні розробки та типові норми часу на ремонт і технологічне обслуговування ґрунтообробної та посівної техніки"

№ операції	Операція та зміст роботи	Розряд роботи	Норма часу, год
1	Довести тиск у шинах до номінального	3	0,28
2	Зняти агрегат з підставок	2	0,36
3	Очистити поверхню, розконсерву -вати, розгерметизувати агрегат	2	0,82
4	Одержати зі складу зняті складові і установити їх на агрегат	3	0,58
5	Перевірити роботу і провести регулювання складових і агрегату в цілому	3	0,68
6	Підготувати і здати на склад підставки	2	0,36
7	Скласти акт на приймання агрегата зі зберігання	2	0,24
	Усього:		3,32



Філія "Хмельницькаагропромпродуктивність" розроблені
норми часу на проведення технічного обслуговування у період зберігання культиватора Вепр – 3,8, які будуть внесені
до науково-практичного видання «Методика розробки та типові норми часу на ремонт і технічне обслуговування
грунтообробної та посівної техніки»

№ п.п	Операція та зміст роботи	Одиниця обсягу роботи	Розряд роботи	Норма часу на одиницю обсягу робіт, год.
1	Перевірити правильність установлення агрегату на підставки	культиватор	3	0,24
2	Перевірити комплектність агрегату	культиватор	3	0,50
3	Перевірити тиск повітря у шинах і за необхідності підкачати	культиватор	3	0,30
4	Перевірити надійність герметизації	культиватор	3	0,46
5	Перевірити стан антикорозійного покриття	культиватор	3	0,42
	Разом:		3	1,92



Філією «Чернівціагропромпродуктивність» розроблені тимчасові норми часу на технічне обслуговування у період зберігання борони дискової легкої причіпної БДЛП-8, які будуть внесені до науково-практичного видання «Методика розробки та типові норми часу на ремонт і технічне обслуговування ґрунтообробної та посівної техніки»

	Найменування операцій	Розряд роботи	Тимчасова норма часу, год.
	Перевірити правильність установлення борони на підставках	3	0,93
	Перевірити комплектність борони	3	0,47
	Перевірити тиск повітря у шинах і за необхідності підкачати	3	0,37
	Перевірити надійність герметизації і консервації	3	0,35
	Перевірити стан антикорозійного покриття	3	1,64
	Разом:	х	3,76



Філією «Чернівціагропромпродуктивність» розроблені тимчасові норми часу на технічне обслуговування при зніманні зі зберігання борони дискової легкої причіпної БДЛП-8, які будуть внесені до науково-практичного видання «Методика розробки та типові норми часу на ремонт і технічне обслуговування ґрунтообробної та посівної техніки»

№ п.п	Операція та зміст роботи	Одиниця обсягу роботи	Розряд роботи	Тимчасова норма часу, год.
1	Підвищити тиск у шинах до номінального	шина	3	0,32
2	Отримати на складі зняті складові частини	комплект деталей	3	0,64
3	Скомплектувати борону	комплект деталей	3	0,83
4	Зняти борону з підставок	підставки	2	0,23
5	Очистити поверхню, провести розконсервацію і розгерметизацію	розконсервація	2	0,62
6	Перевірити роботу, провести регулювання складових частин борони в цілому	регулювання	3	1,47
7	Підготувати і здати на склад підставки на зберігання	підставки	2	0,21
8	Скласти акт на приймання борони зі зберігання	борона	2	0,19
	Разом:	х	2,5	4,51

